Dyckerhoffstr. 32-38

















Sanierungsmaßnahmen



- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Dachdämmung d = 240 mm, WLG 032
- Dachentwässerung
- Dachausbau



Fassade

• WDVS d = 160 mm, WLG 035



Solarthermie

• 22 neue Vorstellbalkone

Fenster

 Isolierverglaste Kunststofffenster mit Zuluftelementen Uw = 1 W/(m²*K)



Keller

 Kellerdeckendämmung d = 40+80 mm, WLG 035



Innenausbau

- Wandbeläge
- Deckenbeläge
- Bodenbeläge
- Bäder
- Treppenhäuser

Haustechnik

- Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Brennwerttherme
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallation
- Zentrale Lüftungsanlage
- Solarthermie