

Stiftstrasse 37



Energetische Sanierung



Ensembleschutz

Im August 2013 wurde mit der Sanierung des Hauses begonnen, bereits sechs Monate später waren die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen. So erhielt jede Wohnung einen großen Vorstellbalkon.

Sanierungsmaßnahmen



Dach

- Dacheindeckung
- Dachentwässerung
- Dachbodendämmung $d = 180\text{mm}$ WLG 035



Fassade

- Wärmedämmverbundsystem $d = 150\text{mm}$ WLG 035



Balkone

- 12 neue Vorstellbalkone



Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$ mit Zuluftelementen



Keller

- Kellerdeckendämmung $d = 120\text{mm}$ WLG 035