

Leberberg 2



Energetische Sanierung

Im Juni 2014 wurde mit der Sanierung des Hauses begonnen, bereits fünf Monate später waren die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen. Im Zuge der Sanierung wurden umfangreiche Dämmmaßnahmen umgesetzt. Zusätzlich erhielt jede Wohnung einen größeren Balkon, als es vor der Sanierung gab.

Sanierungsmaßnahmen

Dach

- Gründach
- Dachentwässerung
- Aufdachdämmung mit $d = 120\text{mm}$ WLG 027

Fassade

- Wärmedämmverbundsystem $d = 120\text{mm}$ WLG 035
- Hauseingang
- Kellerausgang

Balkone

- 1 Dachterrassen
- 11 neue Vorstellbalkone
- 1 Terrasse

Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Zuluftelementen

Keller

- Kellerdeckendämmung $d = 100\text{mm}$ WLG 035

Innenausbau

- Neue Bäder

Haustechnik

- Zentrale Lüftungsanlage
- Neuer Heizkessel